



ALPTRANSIT ISA VIGANA - CAMORINO

PRESTAZIONI

Consulenza, progettazione e direzione lavori per l'impiantistica:

- ventilazione
- deumidificazione
- sanitario



DESCRIZIONE

Impianto di smaltimento delle acque (ISA) a Vigana

Impianto di deumidificazione dell'aria centralizzato, basato sull'impiego di un monoblocco ad assorbimento.

Il ricambio igienico dell'aria è garantito da un ventilatore di espulsione mentre l'adduzione dell'aria avviene per depressione.

Progettazione		Superficie	Costo dell'opera
2016-2018		540 m ²	CHF. 4'800'000.--
Messa in funzione		Volumetria	Costo degli impianti
2019		2'600 m ³	CHF. 100'000.--
Dati tecnici impianti		Committente	Architetti / DGL
Volume aria essiccata:	750 m ³ /h	AlpTransit San Gottardo SA Viale Stazione 32 6500 Bellinzona Persona di contatto: ing. Titocci	Studio d'ingegneria Bernardoni SA via la Santa 9 6962 Viganello
Volume aria rigenerata:	135 m ³ /h		